

**Wieluń: Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach**

**Numer ogłoszenia: 173222 - 2014; data zamieszczenia: 22.05.2014**

**OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA - Roboty budowlane**

**Zamieszczanie ogłoszenia:** obowiązkowe.

**Ogłoszenie dotyczy:** zamówienia publicznego.

**Czy zamówienie było przedmiotem ogłoszenia w Biuletynie Zamówień Publicznych:** tak,  
numer ogłoszenia w BZP: 128120 - 2014r.

**Czy w Biuletynie Zamówień Publicznych zostało zamieszczone ogłoszenie o zmianie ogłoszenia:** nie.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

**I. 1) NAZWA I ADRES:** Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Masłowicach, Masłowice 1, 98-300 Wieluń, woj. łódzkie, tel. 043 8428195, faks.

**I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO:** Inny: gminna samorządowa jednostka organizacyjna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

**II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:** Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach.

**II.2) Rodzaj zamówienia:** Roboty budowlane.

**II.3) Określenie przedmiotu zamówienia:** Zakres rzeczowy robót obejmuje: 1) docieplenie metodą lekką mokrą ścian zewnętrznych z kolorystyką: a) docieplenie ścian zewnętrznych (kondygnacje nadziemne): wykonanie ocieplenia ścian metodą lekką-mokrą styropian EPS 70 gr. 15 cm - ściany parteru i piętra ok. 765,68 m<sup>2</sup>, wykonanie ocieplenia ścian metodą lekką-mokrą styropian EPS 70 gr. 10 cm, ściany piwnic (cokół) ok. 46,063 m<sup>2</sup>, docieplenie ościeży styropian EPS 70 gr. 3 cm ok. 141,469 m<sup>2</sup>, wymiana parapetów zewnętrznych z blachy powlekanej, wykonanie tynków cienkowarstwowych akrylowych, b) ocieplenie ścian piwnic z wykonaniem hydroizolacji: wykonanie ocieplenia ścian metodą lekką-mokrą styropian XPS gr. 10 cm - ściany piwnic ok. 94,92 m<sup>2</sup>, wykonanie dwuwarstwowej hydroizolacji ścian z roztworu asfaltowego na zimno; 2) roboty dekarские i docieplenie stropodachu a) wymiana rynien i rur spustowych stalowych na orynowanie PCV, b) wymiana pokrycia i obróbek daszków, c) docieplenie stropodachu płytami styropapy EPS 100 o gr. 16 cm jednostronnie laminowanych papą ok. 725,023 m<sup>2</sup>, d) wykonanie pokrycia dachowego z papy termozgrzewalnej; 3) remont balkonu; 4) remont wejścia bocznego; 5) remont tarasu; 6) wymiana instalacji odgromowej; 7) wymianę stolarki okiennej piwnic na okna z tworzyw sztucznych (5 szt.) o pow. ok. 2.523 m<sup>2</sup>; 8) wymiana drzwi zewnętrznych na aluminiowe (1 szt.) ok. 2,34 m<sup>2</sup>; 9) montaż nawietrzaków higrosterowanych okiennych; 10) wymianę instalacji c.o. na nową z wydzieleniem trzech obwodów zasilania ok. 843 m, montaż grzejników stalowych (90 szt. w tym 89 płytowych), montaż zaworów grzejnikowych, montaż 89 głowic termostatycznych; 11) wymianę źródła ciepła na ekologiczne tj. kotłów w ilości 2 szt. o mocy 50 kW każdy, w których możliwe jest spalanie każdego z niżej wymienionych surowców tj.: brykiet drzewny, brykiet ze słomy, brykiet z trocin, zrębki, trociny, wierzba energetyczna i zboża. (Brykiet drzewny produkowany z drewna, z rozdrobnionych odpadów drzewnych takich jak trociny, wióry czy zrębki, w postaci walca o średnicy ok. 50 - 60 mm i długości od kilku do kilkunastu centymetrów). Zakłada się wykonanie kotłów na wymiar tj. tak, aby przy montażu nie przekraczały wymiarów otworów, przez które będą wprowadzane do wnętrza pomieszczenia. Zakres rzeczowy robót przedstawiony został w: a) projekcie budowlanym; b) specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (STWiORB), w części zawierającej zbiory wymagań w zakresie sposobu wykonania robót budowlanych, obejmujące wymagania w zakresie właściwości materiałów, wymagania dotyczące sposobu wykonania i oceny prawidłowości wykonania poszczególnych robót, które stanowią załączniki do niniejszej SIWZ. Zamówienie jest współfinansowane przez WFOŚiGW w Łodzi.

**II.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV):** 45.44.30.00-4, 45.42.10.00-4, 45.31.00.00-3, 45.40.00.00-1, 45.33.00.00-9.

SEKCJA III: PROCEDURA

**III.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** Przetarg nieograniczony

**III.2) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE**

- **Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze środków Unii Europejskiej:**  
nie

SEKCJA IV: UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

**Część NR: 1**

**Nazwa:** Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Masłowicach

**IV.1) DATA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA:** 22.05.2014.

**IV.2) LICZBA OTRZYMANYCH OFERT:** 8.

**IV.3) LICZBA ODRZUCONYCH OFERT:** 0.

**IV.4) NAZWA I ADRES WYKONAWCY, KTÓREMU UDZIELONO ZAMÓWIENIA:**

- KARCZBUD Karczewski Mariusz, Łęki Małe 13, 98-360 Lututów, kraj/woj. łódzkie.

**IV.5) Szacunkowa wartość zamówienia (bez VAT):** 650054,27 PLN.

**IV.6) INFORMACJA O CENIE WYBRANEJ OFERTY ORAZ O OFERTACH Z NAJNIŻSZĄ I NAJWYŻSZĄ CENĄ**

- **Cena wybranej oferty:** 575965,08
- **Oferta z najniższą ceną:** 575965,08 / **Oferta z najwyższą ceną:** 780779,28
- **Waluta:** PLN.